

TROŠKOVNIK

Asfaltiranja nerazvrstanih cesta Općine Ružić 2024.

Dionice: Kljake - Čelebije 230m (NC138), Mirlović Polje - Zagradinje 80m (NC028), Otavice - Gornji put 100m (NC001), Ružić - Veštić 40m (NC204), Čavoglave - Perkovići Put obilaznice 20m (NC173)

Broj stavke	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena (€)	Iznos (€)
1	Zasijecanje (zapilavanje) pilom postojećeg asfalta u svrhu stvaranja uvjeta za bolje uklapanje novog asfaltnog zastora, debljine 5.0 cm, na pripremljenu podlogu. U cijenu ulazi iskop, prebacivanje, utovar iskopanog (zapilanog) materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju. Obračun radova: Obračun se mjeri i obračunava u metrima dužnim.				
Čelebije	L = 20,00 m	m ¹	20.00		
Zagradinje	L = 3,50 m	m ¹	3.50		
Gornji put	L = 3,00 m	m ¹	3.00		
Veštić	L = 10,00 m	m ¹	10.00		
Put Obilaznice	L = 4,00 m	m ¹	4.00		
2	Široki iskop "A", "B" i "C" kat. U cijenu ulazi iskop, prebacivanje, utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto ugradnje u nasip ili na deponiju, profiliranje ili planiranje terena prema postojećim nagibima (prema pokosu). Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju i prevezenog na mjesto ugradnje ili deponiju bez obzira na kategoriju.				
Čelebije	$V = 230,00 \times 3,00 \times 0,05 = 34,50 \text{ m}^3$	m ³	34.50		
Zagradinje	$V = 80,00 \times 3,00 \times 0,10 = 24,00 \text{ m}^3$	m ³	24.00		
Gornji put	$V = 100,00 \times 3,00 \times 0,15 = 45,00 \text{ m}^3$	m ³	45.00		
Veštić	$V = 40,00 \times 3,00 \times 0,15 = 18,00 \text{ m}^3$	m ³	18.00		
Put Obilaznice	$V = 20,00 \times 3,00 \times 0,15 = 9,00 \text{ m}^3$	m ³	9.00		
3	Izrada posteljice kolnika od miješanih materijala. Rad obuhvaća nabavu materijala i prijevoz, planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms = 40 MPa mjereno kružnom pločom Φ 30 cm. Obračun radova : Po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice.				
Čelebije	$P = 230,00 \times 3,00 = 690,00 \text{ m}^2$	m ²	690.00		
Zagradinje	$P = 80,00 \times 3,00 = 240,00 \text{ m}^2$	m ²	240.00		
Gornji put	$P = 100,00 \times 3,00 = 300,00 \text{ m}^2$	m ²	300.00		
Veštić	$P = 40,00 \times 3,00 = 120,00 \text{ m}^2$	m ²	120.00		
Put Obilaznice	$P = 20,00 \times 3,00 = 60,00 \text{ m}^2$	m ²	60.00		
4	Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije (tampon) od mehanički stabiliziranog drobljenog kamena materijala debljine 10.00 do 15.00 cm. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-32 mm u nosivi sloj konstrukcije. Obračun radova: Po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju. (pogodnost materijala $t/\text{m}^3 = 2/1$)				
Čelebije	$V = 230,00 \times 3,00 \times 0,10 = 690,00 \text{ m}^3$	m ³	69.00		
Zagradinje	$V = 80,00 \times 3,00 \times 0,10 = 24,00 \text{ m}^3$	m ³	24.00		
Gornji put	$V = 100,00 \times 3,00 \times 0,15 = 45,00 \text{ m}^3$	m ³	45.00		
Veštić	$V = 40,00 \times 3,00 \times 0,15 = 18,00 \text{ m}^3$	m ³	18.00		
Put Obilaznice	$V = 20,00 \times 3,00 \times 0,15 = 9,00 \text{ m}^3$	m ³	9.00		
5	Izrada bankina od sitnozrnatog kamenog materijala. Stavka uključuje dobavu materijala, prijevoz, istovar i ugradbu. Bankina širine 0,50 m izvodi se uz rubove kolnika, obostrano prema postojećima nagibima da voda ide van kolnika prema pokosu. Obračun radova: Rad se mjeri u metrima dužnim potpuno dovršene bankine.				
Čelebije	L = 460,00 m	m ¹	460.00		
Zagradinje	L = 160,00 m	m ¹	160.00		
Gornji put	L = 200,00 m	m ¹	200.00		
Veštić	L = 80,00 m	m ¹	80.00		
Put Obilaznice	L = 40,00 m	m ¹	40.00		

TROŠKOVNIK

Asfaltiranja nerazvrstanih cesta Općine Ružić 2024.

Dionice: Kljake - Čelebije 230m (NC138), Mirlović Polje - Zagradinje 80m (NC028), Otavice - Gornji put 100m (NC001), Ružić - Veštic 40m (NC204), Čavoglave - Perkovići Put obilaznice 20m (NC173)

Broj stavke	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena (€)	Iznos (€)
6	Izrada asfaltnog zastora AC11 surf BIT50/70 AG4M3 (AB11), debljine 5.0. cm, na pripremljenu podlogu. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti, te sve radnje potrebne za potpuni završetak ovog rada. Obračun radova: Ovaj rad se mjeri u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja.				
Čelebije	$P = 230,00 \times 2,6 = 598,00 \text{ m}^2$	m^2	598.00		
Zagradinje	$P = 80,00 \times 2,60 = 208,00 \text{ m}^2$	m^2	208.00		
Gornji put	$P = 100,00 \times 2,60 = 260,00 \text{ m}^2$	m^2	260.00		
Veštic	$P = 40,00 \times 2,60 = 104,00 \text{ m}^2$	m^2	104.00		
Put Obilaznice	$P = 20,00 \times 2,60 = 52,00 \text{ m}^2$	m^2	52.00		
			Osnovica:		
			PDV (25%):		
			Sveukupno:		