

Općina Ružić

Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić

OIB: 66249930068

TROŠKOVNIKAsfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić (L = 1.500,00 m¹)

Broj stavke	Opis stavke	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Iznos kn
1.	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI				
1.1.	Izrada elaborata izvedenog stanja položajno i visinski u kartiranom i digitalnom obliku u razmjeri 1:1000. Obračun po m ¹ snimljenih moderniziranih cesta.	m ¹		1.500,00	
2.	ZEMLJANO TUCANIČKI RADOVI				
2.1.	Strojni iskop materijala III i IV kategorije sa utovarom i prijevozom na deponij na postojećim makadamskim cestama dubine do 10 cm. Obračun po m ² izvršenog iskopa. 1.500,00 x 3,10 =	m ²		4.650,00	
2.2.	Planiranje i profiliranje te valjanje posteljice s mjestimičnim popunjavanjem udolina tucaničkom jalovinom. Obračun po m ² izvedene posteljice. 1.500,00 x 3,10 =	m ²		4.650,00	
2.3.	Nabava, prijevoz i ugradnja tamponskog zastora od tampona 0-32 mm, debljine 10 cm. Obračun po m ² izvedenog tamponskog zastora. 1.500,00 x 3,10 =	m ²		4.650,00	
2.4.	Izrada bankina od sitnozrnatog materijala - jalovine, širine 0,25 - 0,50 m ¹ . Obračun po m ¹ izvedene bankine. 1.500,00 x 2	m ¹		3.000,00	
3.	ASFALTERSKI RADOVI				
3.1.	Asfaltiranje kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT50/70) AG4M4 (karbonat) debljine 4 cm na tamponski zastor. Obračun po m ² izvedenog asfaltnog sloja. 1.500,00 x 2,60 =	m ²		3.900,00	

Osnovica:**PDV 25%:****Ukupno:**