

**TROŠKOVNIK II. FAZE SANACIJE OBODNIH ZIDOVA  
STARE ŠKOLE DRVENJAK - MIRLOVIĆ POLJE U OPĆINI RUŽIĆ  
(SPOMEN DOM HRVATSKIH BRANITELJA)**

broj stavke	opis radova	jedinična mjera	količina	jedinična cijena (€)	ukupna cijena (€)
1.	<p>Postava - montaža i demontaža skele od čeličnih ili aluminijskih cijevnih elemenata sa potrebnim brojem podnica prema operativnom planu.</p> <p>Skelu montirati u svemu prema propisima i pravilnicima zaštite na radu sa potpunim pođenjem radnog prostora min. 60,0 cm, dvostrukom ogradom horizontalno, (60 ili 110 cm) ljestvama na svakom nivou sa poklopcem, učvršćenjem i sigurnim oslanjanjem na tvrdo i stabilizirano tlo (daske, ploče i sl.).</p> <p>Po pregledu skele od nadzora i upisa u građevinski dnevnik smatra se rad na skeli izvršen i može se koristiti.</p> <p>Obračun po m2 fasadne površine pokrivena skelom sa cijenom najma i troškovima amortizacije prema operativnom planu uporabe skele.</p>	m <sup>2</sup>	139,00		
2.	<p>Sanacija vanjskih obodnih kamenih zidova (sjeverni, zapadni i istočni) na način da se postojeće fuge štemanjem očiste u punoj dubini kamenih zidova uklanjanjem labilnih dijelova, te pjaskarenjem fuga do potpune čistoće. Očišćene fuge premazati SN vezom Beton 1 ili jednako vrijednim, a sve prema uputi proizvođača premaza. Ovako pripremljene fuge zapuniti u punoj dubini cementnim mortom pripremljenim od cementa, prosijane kamene sitneži "nule" sa dodatkom za vodonepropusnost cementnog morta Hidro 6 ili jednako vrijednim proizvodom, a sve prema uputstvu proizvođača.</p> <p>Obračun po m2 fugirane površine zida.</p>	m <sup>2</sup>	135,00		
3.	<p>Zamjena vanjskog sloja dijela kamenog zida na sjeveroj strani na način da se očisti postojeća žbuka i ošteta beton do potrebne dubine te uz upotrebu cementnog morta ugradi klesani kamen i fužira prema troškovničkoj stavci broj 2</p> <p>Obračun po m2 ugrađenog kamena</p>	m <sup>2</sup>	4,00		
4.	<p>Sanacija streha, izvodi se na način da se površina strehe očisti od labilnih dijelova, premaže SN vezom, obradi reparaturnim mortom sa ljepilom i mrežicom, te silikatnim premazom u boji kamena.</p> <p>Obračun po m' sanirane strehe.</p>	m'	40,00		
<b>UKUPNO</b>					

**PDV 25%**

**SVEUKUPNO**

Izradio:  
Šime Matić, ing.građ.  
ovl. 2061

Mjesto i datum:

Ponuditelj: